

Action	Description	Type	Réduction de consommation		Réduction émission		Coût K€HT	Economie K€	ROI
			Gain Mwh/ep/an	%	Gain TCO2/an	%			
1	Traitement des charpentes	GE	-	-	-	-	38,0	-	-
2	Renforcement des planchers intermédiaires	GE	-	-	-	-	160,0	-	-
3	Mise aux normes SSI	C	-	-	-	-	263,0	-	-
4	Conformité Accessibilité	C	-	-	-	-	56,0	-	-
5	Remplacement des splits utilisant du R22	GE	-	-	-	-	1,6	-	-
6	Changement de chaudière	GEE	48,0	7,5%	9,0	15,4%	-	1,9	-
7	Isolation murs	Energie	114,2	17,9%	24,5	41,8%	72	4,7	15
8	Isolation Brisis		126,8	19,9%	27,4	46,8%	16	5,3	17
9	Faux plafonds		130,4	20,5%	28,3	48,3%	7	5,4	17
10	Isolation plancher bas		131,7	20,7%	28,6	48,8%	2,2	5,5	18
11	Salles serveur		177,8	27,9%	30,1	51,4%	5	6,9	15
12	VMC Double flux		181,9	28,6%	32,2	55,0%	66	7,2	23
13	Isolation LNC		182,2	28,6%	32,3	55,1%	2	7,2	24
14	Solaire thermique		185,4	29,1%	32,4	55,3%	3	7,3	24
15	Faux plafonds		188,6	29,6%	33,2	56,6%	162	7,4	45
16	Eclairage		223,9	35,1%	34,3	58,6%	51	8,5	45
17	Solaire Photovoltaïque	283,0	44,4%	36,2	61,9%	200	10,3	57	
18	Chaufferie bois	283,0	44,4%	46,9	80,1%	225	10,3	79	
Synthèse			283	44%	46,9	80%	1330	10,3	
			104	kWhep/m²					

Scénario des préconisations : Enchaînement des préconisations