Restaurant administratif à Mulhouse												SHON	567 m ²	valeur vénale	679 000				
Actions à mener / bâtiment	Action	Priorité 1		Priorité 2		Priorité 3						Résultats Energie							
	Type : GEE, E	Coût TTC Travaux 2011	Coût TTC Travaux 2012	Coût TTC Travaux 2013	Coût TTC Travaux 2014	Coût TTC Travaux 2015	Coût TTC Travaux 2016	Coût TTC Travaux 2017	Coût TTC Travaux 2018	Coût TTC Travaux 2019	Coût TTC Travaux 2020	dont surcoût énergie	Economies d'énergie kWhép/an/m ²	Economies d'énergie %	Economies GES kgeqCO2/m ² .a n	Réduction d'émission GES %	Economie annuelle fonctionnement € TTC	coût d'1 Kwhép économisé	coût d'1 Kg CO2 économisé
Structure / Façades																			
Travaux de ravalement reprise des fissures , isolation par extérieur	GEE	68 000										39 500	13	3	3	5	766	3	13
Menuiseries extérieures																			
Remplacement des Menuiseries	E									62 200	62 200	12	3	3	4	699	5	22	
Charpente / Couvertures																			
Remplacement d'étanchéité	GE			108 800								25 100	5	1,2	1,2	2	322	4	19
Remplacement de zinguerie	GE			23 900															
Chauffage / ventilation / Plomberie																			
Mise en place d'une pompe à chaleur sur eau de nappe	E									116 300	116 300	116 300	86	19	30	49	6 066	1,3	4

Actions à mener / bâtiment	Action	Priorité 1		Priorité 2			Priorité 3					Résultats Energie							
	Type : GE, GEE, E, ENR	Coût TTC Travaux 2011	Coût TTC Travaux 2012	Coût TTC Travaux 2013	Coût TTC Travaux 2014	Coût TTC Travaux 2015	Coût TTC Travaux 2016	Coût TTC Travaux 2017	Coût TTC Travaux 2018	Coût TTC Travaux 2019	Coût TTC Travaux 2020	dont surcoût énergie / GEE	Economies d'énergie kWhep/an/m²	Economies d'énergie %	Economies GES kgeqCO2/m².an	Réduction d'émission GES %	Economie annuelle fonctionnement € TTC	coût d'1 Kwhep économisé	coût d'1 Kg CO2 économisé
Electricité CF/Cf																			
Remplacement des matériels de cuisine	E	30 000										0	72	16	6	10	3400	nd	nd
Aménagement intérieur																			
Equipements de sécurité																			
VRD																			
TOTAUX en € TTC		409 200	98 000	0	132 700	0	0	0	0	0	0	178 500	243 100						
		100%	24%	0%	32%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	44%							
Ratio coût opération (€ TTC / m2 SHON)		722																	

Consommation d'énergie initiale kWhep/m2shon.an	Consommation d'énergie projetée kWhep/m2sho	Gain en % de Kwhep/m2shon.an	Emission GES initiale kgeqCo2/m2shon.an	Emission GES projetée kgeqCo2/m2shon.an	Réduction en % de l'émission GES
466	287	37	72	23	62,00
Etiquette énergétique initiale	Etiquette énergétique projetée		Etiquette climat initiale	Etiquette climat projetée	
F	E		F	C	

GE : gros entretien ne générant pas d'économies d'énergie. / GEE : travaux de gros entretien liés générant des économies d'énergies. / E : travaux d'économies d'énergie.